



6 Straatbakstenen
Aanbrengen straatbakstenen kleur rood (Rossa)



1 Zitbank
Aanbrengen zitbank franse uitstraling




2 Zitelementen in verhoogde banden
Aanbrengen zitelementen



5 Straatbakstenen met natuurstenen rand
Aanbrengen straatbakstenen kleur geel (fiore)
Met natuurstenen rand t.b.v. parkeeraanduiding en molgoot



4 Halfverharding
Aanbrengen halfverharding kleur geel



3 Verlaagde/Verhoogde banden
Aanbrengen band t.b.v. groenvakken



BESTAANDE BEBOUWING
BESTAANDE INRIT
KADASTRALE GRENS
WERKGRENS
AAN TE BRENGEN BETONNEN ELEMENT SOLID BASIS 500/450x500 mm, UITGEWASSEN DEKLAAG MET 75% NATUURLIJKE MINERALEN
AAN TE BRENGEN BETONNEN ELEMENT SOLID PLAAT 450x100 mm, UITGEWASSEN DEKLAAG MET 75% NATUURLIJKE MINERALEN
AAN TE BRENGEN BETONNEN ELEMENT SOLID LAAG 470/450x250 mm, UITGEWASSEN DEKLAAG MET 75% NATUURLIJKE MINERALEN
AAN TE BRENGEN VERLOOPBANDEN VOOR BETONNEN ELEMENTEN IN BETONFUNDERING, UITGEWASSEN DEKLAAG MET 75% NATUURLIJKE MINERALEN
AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 50/200x200 mm IN BETONFUNDERING, KLEUR HARDSTEEN
AAN TE BRENGEN PERRONBAND 440x330 mm IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 100x200 mm IN BETONFUNDERING, KLEUR HARDSTEEN
AAN TE BRENGEN KANTLAAG 1 STREK NATUURSTEEN VLAK, ca 200x150x100 mm, KLEUR BLAUW/GRIJS
AAN TE BRENGEN KANTLAAG 1 STREK NATUURSTEEN, HERGEBRUIK
AAN TE BRENGEN MOLGOOT 3 STREKKEN NATUURSTEEN 100x100 mm KLEUR GRIJS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN KF KLEUR ROSSA (ROOD) IN KEPERVERBAND
AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN DF KLEUR FIORE (GEEL–ROOD) IN KEPERVERBAND
AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN DF KLEUR FIORE (GEEL–ROOD) IN ELLEBOOGVERBAND
AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN DF KLEUR ROSSA (ROOD) IN HALFSTEENSVERBAND
AAN TE BRENGEN NATUURSTEENKEIEN VLAK ca. 200x150x100 mm, KLEUR BLAUW/GRIJS
AAN TE BRENGEN BETONTEGELS BUSPERRON 300x300x45 mm KLEUR GRIJS IN HALFSTEENSVERBAND (KORTVERBAND)
AAN TE BRENGEN MAASKEIEN IN BETON
AAN TE BRENGEN AFZETPAAL
AAN TE BRENGEN ZITBANKEN
AAN TE PLANTEN HAAGPLANTSOEN
IN TE ZAAIEN PRAIRIE BEPLANTING
AAN TE PLANTEN BOOM (ZIE BEPLANTINGSPLAN)
AAN TE PLANTEN MEERSTAMMIGE BOOM (ZIE BEPLANTINGSPLAN)
AAN TE PLANTEN LEIBOOM

VOORLOPIG ONTWERP

Project	KREKELBERGPLEIN EN BREEDE RIJN NEERITTER		26.003
Opdrachtgever	GEMEENTE LEUDAL		
Onderdeel	VOORLOPIG ONTWERP KREKELBERGPLEIN	Blad	VO.01
Getekend	SV	Schaal 1:200	Formaat A1 + 2 x A4
Datum	5 MEI 2026	Gewijzigd 20 MEI 2026	21 JULI 2026
CAD–bestand	G:\2026\26.003 – Krekelbergplein, Neeritter\01. Ontwerp\03. VO\26.003 – VO.01.dwg		

Plangroep Heggen
Bezoekadres: Pietweg 1a, 6121 HV Born
Postadres: Postbus 44, 6120 AA Born
Tel +31 (0)46 458 22 22
Mail info@plangroep-heggen.nl
Web www.plangroep-heggen.nl